

Baulänge: 670m  
Nächster Ort: Wallmenroth - Kalteich  
Länge der Anschlüsse:



**Bauwerksverzeichnis**

**Ausbau der K 106  
Wallmenroth Kalteich**

**2. Bauabschnitt  
Bau-km 0+820 - 1+490**

VG : Betzdorf-Gebhardshain, Wissen  
Kreis: Altenkirchen

<p><b>Aufgestellt:</b> Landesbetrieb Mobilität Diez Diez, den 12.05.2017</p> <p><i>i.V. Kai Pi/ha</i></p>	

## Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen

Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	Gesamte Baumaßnahme	Fernmeldeleitungen der Telekom	a) + b) Telekom	Die im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme notwendigen Änderungen und Verlegungen von Fernmeldeleitungen der Deutschen Telekom einschließlich gegebenenfalls erforderlicher Schutzmaßnahmen und deren Kostentragung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen (TKG). Der LBM Diez wird das zuständige Fernmeldeamt so rechtzeitig vom Beginn der Straßenbauarbeiten unterrichten, dass eine vorherige Abstimmung über die Durchführung der Arbeiten erfolgen kann. Telekom-Kupferkabel sind entlang der Baustrecke nicht vorhanden	
2	Gesamte Baumaßnahme	Versorgungsleitungen und Kabelanlagen, Anlagen Dritter	a) + b) bisherige Eigentümer und Unterhaltspflichtige	Die Durchführung der in Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme notwendig werdenden Änderungen und Verlegungen vorhandener Versorgungsleitungen sowie die Kostentragung für diese Maßnahmen richtet sich nach den bestehenden Verträgen oder den gesetzlichen Bestimmungen. Der LBM Diez wird die Versorgungsunternehmen so rechtzeitig vom Beginn der Straßenbaumaßnahme unterrichten, daß eine vorherige Abstimmung über die Durchführung der Arbeiten erfolgen kann. Soweit diese Leitungen in den Straßenkörper zu liegen kommen oder den Luftraum über dem Straßenkörper kreuzen, regelt sich die Mitbenutzung nach den "Nutzungsrichtlinien" vom 04.02.2014	
3	Gesamte Baumaßnahme	Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	a) - b) Kreis	Die für den Straßenbau notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden vom Kreis durchgeführt. (siehe Anlagen 7 und 12.2) Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	

## Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen

Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	vorgesehene Regelung	Bemerkung
4	Gesamte Baumaß- nahme	Anschluss an vorh. Entwässerungsanlagen	a) + b) Kreis	Aus Anlaß der Baumaßnahme sich ergebene Änderungen an vorhandenen Entwässerungsanlagen werden vom LBM Diez durchgeführt. Einzelheiten zu den Entwässerungsmaßnahmen siehe wassertechnischer Nachweis. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
5	0+820 bis 1+498	Kreisstraße Nr. 106	a) + b) Kreis	Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von 678m überwiegend im Hocheinbau mit einer Fahrbahnbreite von 5,50m. Eine Trassenoptimierung zwischen Bau-km 0+885-1+170 erfolgt im Vollausbau. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
6	0+820 bis 1+045	Geh- und Radweg	a) - b) Kreis	Anbau eines Geh- und Radweges an die K 106 in Asphaltbauweise. Dieser dient als Lückenschluss im überregionalen Radwegenetz. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
7	0+810  0+820	Durchlass DN 300 am Wegeanschluss 2 x DN 300 links / rechts	a) - b) Kreis	Einbau eines Wegelängsdurchlasses zur Weiterleitung der gesammelten Oberflächenwasser aus der Mulde zum Vorfluter. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
8	0+905 0+959	Entwässerungsrinne links, mit Anschluss an die linke Mulde	a) - b) Kreis	Anlage einer Entwässerungsrinne (0,50m breit) vor Hochbord Bau-km 0+905 bis 0+959 links zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn, Bankett und Böschung an die linke Mulde bei Bau-km 0+904. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	

## Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen

Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	vorgesehene Regelung	Bemerkung
9	0+820 0+906	Mulde 1,00 m breit links nachprofilieren	a) + b) Kreis	Nachprofilieren einer Entwässerungsmulde 1,00 m breit, 0,20 m tief von Bau-km 0+820 bis 0+480 zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Anschluss an den Straßenquerdurchlass bei Bau-km 0+820 entsprechend angleichen. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
10	0+810 1+038	Mulde 1,00 m breit rechts herstellen	a) - b) Kreis	Anlage einer Entwässerungsmulde 1,00 m breit, 0,20 m tief von Bau-km 0+810 bis 1+038 zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Den Anschluss an den vorh. Vorfluter bei Bau-km 0+810 entsprechend in Lage und Höhe angleichen. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
11	0+906 bis 0+959	Durchlass DN 300	a) - b) Kreis	Einbau eines Durchlasses DN 300 in Stahlbeton zur Weiterleitung der Mulde. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
12	0+959 1+035	Mulde 1,00 m breit links herstellen	a) - b) Kreis	Anlage einer Entwässerungsmulde 1,00 m breit, 0,20 m tief von Bau-km 0+959 bis 1+035 zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
13	1+035 1+047	Durchlass DN 300 am Wegeanschluss	a) - b) Kreis	Einbau eines Durchlasses DN 300 in Stahlbeton zur Weiterleitung der Mulde. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	

## Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen

Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	vorgesehene Regelung	Bemerkung
14	1+041	Wegeanschluss rechts	a) - b) Gemeinde	Wiederherstellung des Feldweganschlusses Flurstück Nr. 138/20 Verlegung und rechtwinkliger Anschluss an die K 106. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt die Gemeinde.	
15	1+060	Wegeanschluss links	a) - b) Gemeinde	Herstellung des Zufahrtanschlusses an Feldweg Flurstück Nr. 13/2 Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt die Gemeinde.	
16	0+885 1+020	Rückbau versiegelter Flächen	a) Kreis b) Gemeinde	Rückbau von versiegelten Flächen (alte Fahrbahn der K 106). Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt die Gemeinde.	
17	1+042 1+119	Rückbau versiegelter Flächen	a) Kreis b) Gemeinde	Rückbau von versiegelten Flächen (alte Fahrbahn der K 106). Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt die Gemeinde.	
18	1+047 1+434	Mulde 1,00 m breit links herstellen	a) - b) Kreis	Anlage einer Entwässerungsmulde 1,00 m breit, 0,20 m tief von Bau-km 0+959 bis 1+035 zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
19	1+095	Wegeanschluss rechts	a) + b) Gemeinde	Herstellung des Anschlusses an den Notweg. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt die Gemeinde.	

## Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen

Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	vorgesehene Regelung	Bemerkung
20	1+248 1+461	Mulde 1,00 m breit rechts herstellen	a) - b) Kreis	Anlage einer Entwässerungsmulde 1,00 m breit, 0,20 m tief von Bau-km 1+248 bis 1+461 zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
21	1+435	Muldenablauf links	a) - b) Kreis	Einbau eines Muldenablaufes mit Schacht, zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
22	1+435	Durchlass DN 400 am Wegeanschluss	a) - b) Kreis	Einbau eines Durchlasses DN 400 in Stahlbeton zur Weiterleitung der Mulde. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
23	1+440	Sickermulde links	a) - b) Kreis	Herstellung einer Sickermulde mit breitflächigem Überlauf, zur Aufnahme der Oberflächenwasser. Länge 15,0m , Breite 3,0m, t=0,4m Sickerpackung, Filtermaterial Kornabgestuft 16/56 mit Vliesummantelung mit rd. 2,5m Dicke einbauen. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
24	1+443	Wegeanschluss links	a) + b) Gemeinde	Wiederherstellung des Weganschlusses Flurstück Nr. 6/6 Tiergartenstr. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt die Gemeinde.	

**Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen**

Nr.	Bau-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	vorgesehene Regelung	Bemerkung
25	1+460	Muldenablauf rechts	a) - b) Kreis	Einbau eines Muldenablaufes mit Schacht, zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn Bankett, Böschung und Außengebiet. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
26	1+460	Durchlass DN 400	a) - b) Kreis	Einbau eines Durchlasses DN 400 in Stahlbeton zur Weiterleitung der Mulde. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	
27	1+461 1+490	Entwässerungsrinne rechts, mit Anschluss an den Bestand	a) - b) Kreis	Anlage einer Entwässerungsrinne (0,34m breit) vor Rundbord Bau-km 1+461 bis 1+490 rechts zur Aufnahme und Ableitung der Oberflächenwasser von Fahrbahn, Bankett und Böschung an die vorhandene Rinne bei Bau-km 1+490. Die Baukosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung trägt der Kreis.	