L 502 - Achse 100

Station	Gradientenhöhe	Geländehöhe
240.00	283.472	283.39
250.00	283.306	283.28
251.98	283.267	
260.00	283.103	283.17
263.00	283.041	283.12
270.00	282.898	282.92
275.84	282.778	
280.00	282.695	282.70
289.00	282.526	282.47
290.00	282.509	282.45
300.00	282.342	282.30
306.07	282.251	282.16
310.00	282.196	281.55
320.00	282.070	281.20
326.81	281.995	281.01
330.00	281.963	280.92
335.16	281.916	280.84
340.00	281.877	280.85
343.20	281.853	280.83
350.00	281.810	281.25
353.73	281.791	281.62
360.00	281.764	281.65
368.66	281.740	281.66
370.00	281.738	281.67
373.57	281.733	281.71
378.18	281.731	
380.00	281.731	281.74
387.00	281.739	281.76
388.46	281.742	
388.67	281.742	281.76
390.00	281.745	281.74
395.02	281.759	
400.00	281.779	281.67
401.05	281.783	281.67
407.69	281.818	281.58
410.00	281.832	281.38
410.71	281.837	281.32
412.15	281.846	281.40
416.22	281.876	281.64
420.00	281.906	281.70
430.00	282.000	281.77
439.67	282.109	
440.00	282.113	282.00
450.00	282.247	282.27
460.00	282.400	282.52
470.00	282.574	282.60
477.06	282.709	282.84
480.00	282.768	282.57
490.00	282.981	282.01
490.57	282.994	281.97
495.07	283.097	282.18
500.00	283.215	282.54
501.07	283.241	
506.33	283.370	
507.50	283.399	
510.00	283.460	283.30
517.38	283.635	283.76
520.00	283.695	283.83
530.00	283.916	284.08
530.33	283.923	284.09
540.00	284.122	284.22
550.00	284.315	284.36
560.00	284.493	284.51
570.00	284.656	284.64
574.56	284.726	
579.97	284.805	
580.00	284.806	284.77
590.00	284.941	284.89
600.00	285.061	285.01
610.00	285.168	285.11
620.00	285.260	285.20
630.00	285.338	285.28
640.00	285.402	285.37
641.23	285.408	
650.00	285.451	285.44
652.44	285.461	
660.00	285.490	285.49
670.00		285.54
680.00		285.57
690.00		285.61
700.00		285.63

0+300 0+400 0+500 0+600 0+700

1.228m x 0.42m

LEGENDE

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Abzweig/Einmündung
- Auftrag
- Abtrag

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
c			
b			
a			

Entwurfsbearbeitung:
SCHÖNHOFEN Ingenieure
Hertelsbrunnenring 5
67657 Kaiserslautern
Tel.: 06 31 / 3 41 24 - 0
Fax: 06 31 / 4 37 45
E-Mail: info@si-kl.de

Projekt-Nr.: 2007.044

	Datum	Name
bearbeitet:	Januar 2019	Berg A.
gezeichnet:	Januar 2019	Glöckner,Bz
geprüft:	Januar 2019	Berg A.

Entwurfsbearbeitung:
Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern
Morlauterer Straße 20
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/3631-0
Fax: 0631/3631-225

	Datum	Name
bearbeitet:	20.03.2019	Szupiluk
gezeichnet:		
geprüft:		

Feststellungsentwurf

Straßenbauverwaltung: Rheinland-Pfalz

Anlage: 6 Blatt-Nr.: 3

Höhenplan

PROJIS-Nr.: SAP-Nr.: A.32-05-0043.01 Maßstab: 1 : 500/50

Unfallschwerpunkt-Beseitigung
B 270 / L 502 an der Breitenau

aufgestellt:
Kaiserslautern, den 28.03.2019

gez. R.Lutz

Dienststellenleiter