



- A1** Bau-km: 0+140-0+287 re, 0+291-0+442 re, 0+470-0+575 re, 0+587-0+639 re, 0+735-0+830 li, 0+135-0+253 li, 0+311-0+337 li, 0+655-0+688 li, 0+740-0+781 li, 0+970-1+003 li  
**Entsiegelungen durch Rückbaumaßnahmen im Bereich bisheriger Straßenflächen entlang der Ausbaustrecke, Rückbau eines Gehweges**
- A/G3** Bau-km: links ca. 0+008-0+024, ca. 0+980 (großkronige Laubbäume)  
**Pflanzung von Laubbäumhochstämmen entlang der Ausbaustrecke**
- A/G4** Bau-km: links: 0+035-0+030, 0+135-0+253, 0+311-0+337, 0+655-0+688 li, 0+740-0+781 li, 0+970-1+003  
**Anpflanzung von bodendeckenden Strüchern**
- V1** Bau-km: gesamte Trasse 0+050 - 1+084  
**Keine über den Baustreifen hinaus gehende Inanspruchnahme von Flächen für die Baustelleneinrichtung**
- V2** Bau-km: links 0+792-0+813K5.2  
**Vermeidung von starken Erschütterungen und optischen Beeinträchtigung im Nahbereich der Mauereischen-Lebensräume**
- V3** Bau-km: gesamte Trasse 0+050 - 1+084  
**Reduktion baubedingter potenzieller Störwirkungen / Beeinträchtigungen**
- V5** Bau-km: gesamte Trasse 0+050 - 1+084  
**Rodungs- / Umpflanzenarbeiten außerhalb der Vogelbrutzeit**
- S1** Bau-km: gesamte Trasse 0+050 - 1+084  
**Erhalt und Wiedereinbau des Oberbodens gemäß dem ursprünglichen Schichtaufbau**
- S2** Bau-km: 0+537 re, 0+589 re, 0+676-0+700 re, 0+875-0+925 re, 0+939-Bauende re, 0+287-0+256 li, 0+647-0+662 li  
**Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren während der Bauarbeiten nach RAS-LP 4**

- ### Legende
- Straßenplanung**
- Fahrbahn (Asphalt)
  - Bushaltestelle (Asphalt)
  - Gehweg neu (Pflaster)
  - best. Gehweg (Befestigung bleibt erhalten)
  - P Parkfläche (Pflaster)
  - Radweg (Asphalt)
  - Bordstein mit Entwässerungsrinne
  - Bordabsenkung
  - Blindleitsystem
  - Grünfläche / Bankett / Pflanzfläche
  - Straßenablauf mit Ablaufleitung
  - Markierung / Hilfslinien
  - gepl. Baumstandort
  - Hochpunkt/Tiefpunkt
  - Neigungsbruchpunkt
  - Querneigung
  - Bau-Kilometer
  - Bestand
  - Kataster
- Legende Kanalbestand**
- Regenwasserkanal
  - Schmutzwasserkanal
  - Mischwasserkanal
  - gepl. Kanal
  - Regenwasserkanal

- ### Landespflege
- Maßnahmen - Nr. Lagezeichnung
- Maßnahmenbeschreibung
- A1 Maßnahmen - Nr.
  - A1 Entsiegelung
  - A/G2 Ansaat von kräuterreichem Landschaftsrasen
  - A/G3 Pflanzung von großkronigen Laubbäumen
  - A/G4 Pflanzung von Bodendeckern
  - S2 Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren während der Bauphase
  - V4 Umpflanzung der Blutpflaume
  - V5 Rodungs- / Umpflanzenarbeiten außerhalb der Vogelbrutzeit

Planübersicht	
Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.: 19126
	Datum
	bearbeitet: Juli 2016 AUG/HYS
	gezeichnet: Juli 2016 ST/AUG
	geprüft: Juli 2016 JG

<b>Rheinland-Pfalz</b> Landesbetrieb Mobilität Kaiserlautern Morlauterer Str. 20 · 67657 Kaiserlautern Tel: 0631/3631-0 Fax: 0631/3631-225		
<b>B 420</b> Ausbau der OD Offenbach-Hundheim		
Unterlage: 5	Datum	Name
Blatt Nr.: 5	Datum	Name
Maßnahmen Nr.: A.32-02-0008.01	Datum	Name
bearbeitet	Datum	Name
gezeichnet	Datum	Name
geprüft	Datum	Name
integrierter Lageplan 5, M 1:250	Datum	Name
von NK: 6311007	nach NK: 6311009	
Entwurfsprüfung: LBM Kaiserslautern	Datum	Name
Straßenplanung:	28.11.16	Deutsch
Landespflege:	30.11.16	Diemar
Wasserwirtschaft:		
Immissionsschutz:		
Fachgruppenleiter Planung:	30.11.16	Zodel
Nr. Art der Änderung		
1		
2		
3		
4		
aufgestellt: Kaiserlautern, den 06.12.2016		
gez. R.Lutz	Dienstellenleiter	
Grundplan hergestellt:	Ergänzungen:	
Aufnahme: Obermeyer Kaiserslautern, Febr. 2012		
Feldvergleich:		
Kataster: LBM Kaiserslautern, Sept. 2011		

Die Planunterlagen wurden auf Basis des UTM-Koordinatensystems mit Lagestatus 489 erstellt.  
 Datengrundlage: Geobasisinformation mit Genehmigung der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - © 11/2008 Aktualität der Geobasisinformation

