



Vorh. Ver- u. Entsorgungsleitungen

- Strömleitung (Pflanzwerke)
- Freileitung (Pflanzwerke)
- Gasleitung (Thüga)
- Telekommunikationskabel (Deutsche Telekom)
- Telekommunikations-Freileitung (Deutsche Telekom)
- Schmutzwasserleitung (VGW Hogenbach)

Die Lage der Leitungen wurden nach Angaben bzw. nach den Unterlagen der jeweiligen Versorgungsträger graphisch übernommen. Die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsanlagen muss bei der Bauausführung geortet und örtlich überprüft werden.

LEGENDE

Technische Planung

vorh.	gepl.	Einschnittsböschung	Gemarkungsgrenze
		Geländemodellierung	Grenze Wasserschutzgebiet Zone 3
		Bankett	WSC 3
		Achse	Fahrweg
		Fahrbahn (Asphalt)	Verlust Einzelbaum
		Rad- und Gehweg (Asphalt)	Waldverlust
		Bankett	gepl. Waldrand
		Dammböschung	gepl. Waldrand (Mindestabstand zu gepl. Rad- u. Gehweg 2.50m)
		Entwässerungsmulde	gepl. Waldrand
		befestigter Weg (Asphalt)	Baustelleneinrichtungsfläche
		unbefestigter Weg	
		Schacht	
		Grabenverrohrung	
		Durchlass verlängern	
		geplanter Durchlass	

Best. Kanaldeckel, Hydranten- und Schieberkappen sind an die neue Deckenhöhe anzupassen.

Entwurfsbearbeitung: SCHÖNHOFEN Ingenieure
Herzogenrueck 5
67857 Kaiserslautern
Tel: 06 31 / 4 31 24 - 0
Fax: 06 31 / 4 31 45
www.schoenhofen-ing.de
E-Mail: info@si4.de

Projekt-Nr.: 2007.058
Datum: Nov. 2011
Zeichen: Sann
bearbeitet: Nov. 2011
Cad / Grafik: Nov. 2011
Urchs, Walzig
geprüft: Nov. 2011
Zirkel

Planfeststellung

Rheinland-Pfalz
Landesbetrieb Mobilität
Speyer
St.Guido-Str. 17 · 67346 Speyer
Tel: 06232/626 · Fax: 06232/626-1102/3/4

Umlage: 7
Blatt Nr.: L 3
Maßnahmen Nr.: A.33-07-0076.01.100.100

bearbeitet	Datum	Name
gezeichnet		
geprüft		

Lageplan integrierte Darstellung
Bau-km 0+840.00 - Bau-km 1+300.00
von NK: 6914 021 nach NK: 7014 001

Entwurfsprüfung:	Datum	Name
Straßenplanung:	Dez. 2011	T. Delb
Landespflege:	Dez. 2011	Göck

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
1			
2			
3			
4			
5			
6			



Gemarkung Kapsweyer

A1 0,34 ha K1 Entwicklung von Hochstaudenvegetation (auf Böschungen und Abstandsflächen)	A3 0,68 ha K3, K4 Entwicklung bzw. Wiederherstellung von Waldmänteln (Krautsäume und Waldmantelgehölze auf Abstandsflächen)	S1 1260 lfm. Schutz von bedeutenden Biotopstrukturen, insbesondere wertstellige Lebensraumtypen, durch Absperrung	V1 Bauzeitterminierung	V3 Vermeidung von Irritationen durch Beleuchtung	V5 5x K5 Sicherung der Wasserführung während der Bauphase
A2 0,10 ha K2 Wiederherstellung von Säumen und Schlagfluren (ggf. bei baubedingter Beeinträchtigung)	G1 1,57 ha Einsatz von Banketten, Schutzstreifen und Böschungen	S2 7 Stück Schutz von Einzelbäumen	V2 Baufeldkontrolle	V4 21 Stück 420 m² Leiteinrichtung für Fledermäuse (Baum- und Gehölzpflanzungen)	V6 5x K5 Sicherung von Sohlsubstrat

Maßnahmen

- Einsatz mit Landschaftsrassen für Bankette
- Entwicklung von Hochstaudenvegetation durch Ansaat
- Anpflanzung von Gehölzen
- Waldrandentwicklung, Anpflanzung von Waldmantelgehölzen
- Wiederherstellung von Säumen und Schlagfluren
- Anpflanzung von Bäumen (Pflanzabstand gemäß den aktuell gültigen Vorgaben)
- Schutz von bedeutenden Biotopstrukturen
- Gehölzschutzmaßnahme gemäß RAS-LP4

A1 Maßnahmen Nr. (fortlaufend)
Maßnahmen Nr.: A1
Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer: Erläuterung der Maßnahme

S = Schutzmaßnahme
 A = Ausweichmaßnahme
 E = Ersatzmaßnahme
 G = Gehölzschutzmaßnahme
 V = Vermeidungsmaßnahme

Grundplan hergestellt: Schönhöfen Ing. KL
Aufnahme: Januar 2008
Feldvergleich: Januar 2008
Kataster: Januar 2008
Ergänzungen: